

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении, дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменений сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подотделенного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1001

(наименование объекта капитального строительства)

МБДОУ "ДС № 440 г. Челябинска"

"Капитальный ремонт ограждения"

(наименование работ и затрат)

|                                   |                                                                             |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Составлен                         | ресурсно-индексным                                                          | методом        |
| Основание                         | Ведомость объема работ<br>(проектная и (или) иная техническая документация) |                |
| Составлен(а) в текущем уровне цен | IV квартал 2025 года                                                        |                |
| Сметная стоимость                 | 1 687,40 тыс. руб.                                                          |                |
|                                   | в том числе:                                                                |                |
|                                   | строительных работ                                                          |                |
|                                   | монтажных работ                                                             |                |
|                                   | оборудования                                                                |                |
| прочих затрат                     |                                                                             | 0,00 тыс. руб. |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Средства на оплату труда рабочих   | 126,75 тыс. руб. |
| Средства на оплату труда мастеров  | 33,82 тыс. руб.  |
| Нормативные затраты труда рабочих  | 304,76 чел.-ч.   |
| Нормативные затраты труда мастеров | 66,81 чел.-ч.    |



УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

Приложение № 3  
7 июля 2022 г.



| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 4       | 5   | 6        | 7         | 8      | 9    | 10 | 11 | 12                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|----------|-----------|--------|------|----|----|-------------------|
|   | Пр/8:2-007 0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительстве<br>Пр/774-007 0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительстве |        | %       | 110 |          | 110       |        |      |    |    | 5 724,86          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                            |        | %       | 73  |          | 73        |        |      |    |    | 3 799,23          |
|   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |          |           |        |      |    |    | <b>14 763,86</b>  |
| 3 | ГЭСН09-08-001-01<br>Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание<br>Объем=110 / 100                                                                                                                                   | 100 шт | 1,1     | 1   | 1,1      |           |        |      |    |    | 738 193,00        |
|   | Примеч от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7; к раск.; ЗГМ=0,7; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7<br>644/пр п.144 табл.2                                                             | Чел.-ч | 27,4428 |     |          |           |        |      |    |    | 11 164,83         |
|   | 1 ОТ(37)                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч | 35,64   | 0,7 | 27,4428  |           |        |      |    |    | 11 164,83         |
|   | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                                         | Чел.-ч | 17,3096 |     |          |           |        |      |    |    | 32 687,74         |
|   | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                       | Чел.-ч | 8,4161  |     |          |           |        |      |    |    | 9 070,86          |
|   | ОТМ(3М)                                                                                                                                                                                                                                                    | Чел.-ч | 10,93   | 0,7 | 2 089,77 | 1,32      |        |      |    |    | 23 204,70         |
|   | 91.04.01-031 Машин буровльно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м                                                                                                                                             | Чел.-ч | 10,93   | 0,7 | 8,4161   |           |        |      |    |    | 2 757,18          |
|   | 4-100-050 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч | 10,93   | 0,7 | 8,4161   |           |        |      |    |    | 1,32              |
|   | 91.14.01-003 Автобетононасосы, объем барабана 6 м³                                                                                                                                                                                                         | Маш.-ч | 10,74   | 0,7 | 8,2698   | 789,55    | 1,39   |      |    |    | 4 431,08          |
|   | 4-100-050 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч | 10,74   | 0,7 | 8,2698   |           |        |      |    |    | 1 096,08          |
|   | 91.14.02-001 Автоподъемные, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                        | Маш.-ч | 0,81    | 0,7 | 0,6237   | 526,50    | 4,34   | 0,5  |    |    | 9 064,36          |
|   | 4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч | 0,81    | 0,7 | 0,6237   | 671,29    | 4,18   | 0,68 |    |    | 4 354,05          |
|   | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                        | Чел.-ч | 0,81    | 0,7 | 0,6237   | 458,12    | 285,73 | 0,00 |    |    | 418,68            |
|   | 11.1.03.01-0001 Врубки стальные хвояные пород. (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АБ                                                                                                                                                              | МЗ     | 0,13975 | 0   | 0        | 39 263,81 | 1,01   |      |    |    | 0,00              |
|   | 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона                                                                                                                                                                                                                  | МЗ     | 6,34    | 0   | 0        |           |        |      |    |    | 39 656,45         |
|   | 07.2.07.11 Стойки металлические опорные                                                                                                                                                                                                                    | шт     | 100     | 0   | 0        |           |        |      |    |    | 0,00              |
|   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |         |     |          |           |        |      |    |    | <b>52 923,43</b>  |
|   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |     |          |           |        |      |    |    | 20 235,69         |
|   | Пр/8:2-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25<br>Пр/774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                 | %      | 93      |     | 93       |           |        |      |    |    | 18 819,19         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                            | %      | 62      |     | 62       |           |        |      |    |    | 12 546,13         |
|   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |          |           |        |      |    |    | <b>84 288,75</b>  |
| 4 | ГЭСН08-01-009-04<br>Вылка деревьев с корня без корчевки пня интродуцированных и твердолиственных пород (кроме пород, тополь), при диаметре ствола: до 48 см                                                                                                | шт     | 3       | 1   | 3        |           |        |      |    |    | 76 626,14         |
|   | 1 ОТ(37)                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч | 40,02   |     |          |           |        |      |    |    | 17 307,85         |
|   | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                                                                                                         | Чел.-ч | 13,34   |     | 40,02    |           |        |      |    |    | 17 307,85         |
|   | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                        | Чел.-ч | 574,48  |     |          |           |        |      |    |    | 574,48            |
|   | 01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95                                                                                                                                                                                                          | т      | 0,00292 |     | 0,00876  |           |        |      |    |    | 574,48            |
|   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |         |     |          |           |        |      |    |    | <b>17 882,33</b>  |
|   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |     |          |           |        |      |    |    | 17 307,85         |
|   | Пр/8:12-102 0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 п.25<br>Пр/774-102 0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)                                                                                                            | %      | 102     |     | 102      |           |        |      |    |    | 17 654,01         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                            | %      | 54      |     | 54       |           |        |      |    |    | 9 346,24          |
|   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |          |           |        |      |    |    | <b>44 882,58</b>  |
|   | <b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>                                                                                                                                                                                                             |        |         |     |          |           |        |      |    |    | <b>14 960,86</b>  |
|   | <b>Всего прямые затраты (справочно)</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |         |     |          |           |        |      |    |    | <b>100 976,12</b> |
|   | <b>в том числе:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |     |          |           |        |      |    |    | <b>55 323,47</b>  |
|   | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |     |          |           |        |      |    |    | 33 654,56         |
|   | Эксплуатация машин                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |     |          |           |        |      |    |    | 11 423,61         |
|   | Оплата труда машинистов (Отм)                                                                                                                                                                                                                              |        |         |     |          |           |        |      |    |    | 574,48            |
|   | Материалы                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |     |          |           |        |      |    |    | 206 064,41        |
|   | Строительные работы                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |     |          |           |        |      |    |    | 55 323,47         |
|   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |     |          |           |        |      |    |    |                   |
|   | оплата труда                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |     |          |           |        |      |    |    |                   |

| 1                                 | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5     | 6 | 7        | 8        | 9    | 10 | 11 | 12         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|----------|----------|------|----|----|------------|
|                                   |                                                                                                               | эксплуатация машин и механизмов<br>оплата труда машинистов (ОТМ)                                                                                                       |         |       |   |          |          |      |    |    | 33 654,56  |
|                                   |                                                                                                               | материалы                                                                                                                                                              |         |       |   |          |          |      |    |    | 11 423,61  |
|                                   |                                                                                                               | накладные расходы                                                                                                                                                      |         |       |   |          |          |      |    |    | 574,48     |
|                                   |                                                                                                               | сметная прибыль                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    | 64 517,24  |
|                                   |                                                                                                               | Всего ФОТ (справочно)                                                                                                                                                  |         |       |   |          |          |      |    |    | 40 571,05  |
|                                   |                                                                                                               | Всего накладные расходы (справочно)                                                                                                                                    |         |       |   |          |          |      |    |    | 66 747,08  |
|                                   |                                                                                                               | Всего сметная прибыль (справочно)                                                                                                                                      |         |       |   |          |          |      |    |    | 64 517,24  |
|                                   |                                                                                                               | Всего по разделу 1 Демонтажные работы                                                                                                                                  |         |       |   |          |          |      |    |    | 40 571,05  |
|                                   |                                                                                                               | справочно                                                                                                                                                              |         |       |   |          |          |      |    |    | 206 064,41 |
|                                   |                                                                                                               | Затраты труда рабочих                                                                                                                                                  |         |       |   | 131,7067 |          |      |    |    |            |
|                                   |                                                                                                               | Затраты труда машинистов                                                                                                                                               |         |       |   | 22,44508 |          |      |    |    |            |
| <b>Раздел 2. Монтажные работы</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    |            |
| 5                                 | ГЭСН01-02-105-03                                                                                              | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-сборщиками на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 шт  | 0,03  | 1 | 0,03     |          |      |    |    |            |
|                                   | Объем=3 / 100                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    | 241,19     |
|                                   | 2 ЗМ                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  |       |   |          |          |      |    |    | 96,35      |
|                                   | ОТМ(ЗМ)                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Маш.-ч  | 6,1   |   | 0,163    |          |      |    |    | 241,19     |
|                                   | 91.12.02-002 Корчеватели-сборщики с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)                                     |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  | 6,1   |   | 0,163    | 962,02   | 1,37 |    |    | 1 317,97   |
|                                   | 4-100-050 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 5                                                                 |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  | 6,1   |   | 0,163    |          |      |    |    | 526,50     |
|                                   | Итого прямые затраты                                                                                          |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    | 337,54     |
|                                   | ФОТ                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    | 96,35      |
|                                   | При812-001 4-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые по другим видам работ                               |                                                                                                                                                                        | %       | 89    |   | 89       |          |      |    |    | 85,75      |
|                                   | 812/пр от 21.12.2020 п.25 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                    |                                                                                                                                                                        | %       | 41    |   | 41       |          |      |    |    | 39,50      |
|                                   | При774-001 4, Приказ № СП Земельные работы, выполняемые по другим видам работ                                 |                                                                                                                                                                        | %       | 41    |   | 41       |          |      |    |    |            |
|                                   | 774/пр от 11.12.2020 п.16 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                    |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    |            |
|                                   | Всего по позиции                                                                                              |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    | 462,79     |
| 6                                 | ГЭСН01-02-027-05                                                                                              | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2                                                                                                                 | 1000 м2 | 0,02  | 1 | 0,02     |          |      |    |    | 15 426,33  |
|                                   | Объем=20 / 1000                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  |       |   | 2,46     |          |      |    |    | 1 000,83   |
|                                   | 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  | 123   |   | 2,46     |          |      |    |    | 1 000,83   |
|                                   | 1-100-30 Средний разряд работы 3.0                                                                            |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  |       |   |          |          |      |    |    | 406,84     |
|                                   | Итого прямые затраты                                                                                          |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    | 1 000,83   |
|                                   | ФОТ                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    | 1 000,83   |
|                                   | При812-001 4-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые по другим видам работ                               |                                                                                                                                                                        | %       | 89    |   | 89       |          |      |    |    | 890,74     |
|                                   | 812/пр от 21.12.2020 п.25 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                    |                                                                                                                                                                        | %       | 41    |   | 41       |          |      |    |    | 410,34     |
|                                   | При774-001 4, Приказ № СП Земельные работы, выполняемые по другим видам работ                                 |                                                                                                                                                                        | %       | 41    |   | 41       |          |      |    |    |            |
|                                   | 774/пр от 11.12.2020 п.16 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                    |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    |            |
|                                   | Всего по позиции                                                                                              |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    | 2 201,91   |
| 7                                 | ГЭСН09-08-001-01                                                                                              | Установка металлических столбов высотой до 4 м, с погружением в бетонное основание                                                                                     | 100 шт  | 1,39  | 1 | 1,39     |          |      |    |    | 115 095,50 |
|                                   | Объем=139 / 100                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  |       |   | 49,5396  |          |      |    |    | 20 154,69  |
|                                   | 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  |       |   | 49,5396  |          |      |    |    | 20 154,69  |
|                                   | 1-100-30 Средний разряд работы 3.0                                                                            |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  | 35,64 |   |          |          |      |    |    | 406,84     |
|                                   | 2 ЗМ                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    | 59 007,76  |
|                                   | ОТМ(ЗМ)                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  |       |   | 31,2472  |          |      |    |    | 16 374,67  |
|                                   | 91.04.01-031 Машинь буровых-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |                                                                                                                                                                        | Маш.-ч  | 10,93 |   | 15,1927  | 2 098,77 | 1,32 |    |    | 2 757,18   |
|                                   | 4-100-050 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 5                                                                 |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  | 10,93 |   | 15,1927  |          |      |    |    | 526,50     |
|                                   | 91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3                                                         |                                                                                                                                                                        | Маш.-ч  | 10,93 |   | 14,9286  | 788,55   | 1,39 |    |    | 1 096,08   |
|                                   | 4-100-050 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 5                                                                 |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  | 10,74 |   | 14,9286  |          |      |    |    | 526,50     |
|                                   | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                     |                                                                                                                                                                        | Маш.-ч  | 0,81  |   | 1,1259   |          |      |    |    | 671,29     |
|                                   | 4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4                                                                 |                                                                                                                                                                        | Чел.-ч  | 0,81  |   | 1,1259   |          |      |    |    | 458,12     |
|                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |       |   |          |          |      |    |    | 515,80     |

| 1  | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                        | 4       | 5     | 6 | 7         | 8         | 9    | 10 | 11         | 12         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|-----------|-----------|------|----|------------|------------|
|    | 4 м                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            |            |
| Н  | 11.03.01-0001 Бруски строганные двойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АБ           | М3                                                                                                                                                                       | 0,13975 |       |   | 0,1942525 | 39 263,81 | 1,01 |    | 39 556,45  | 7 703,36   |
| Н  | 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона                                                              | М3                                                                                                                                                                       | 6,34    |       |   | 8,8126    |           |      |    |            | 7 703,36   |
| Н  | 07.2.07.11 Стойки металлические опорные                                                                | шт                                                                                                                                                                       | 100     |       |   | 139       |           |      |    |            |            |
|    | Итого прямые затраты                                                                                   |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            |            |
|    | ФОТ                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            | 103 240,48 |
|    | Пр/812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции                                     | %                                                                                                                                                                        | 93      |       |   | 93        |           |      |    |            | 36 529,36  |
|    | 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                              | %                                                                                                                                                                        | 62      |       |   | 62        |           |      |    |            | 33 972,30  |
|    | Пр/774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции                                       | %                                                                                                                                                                        | 62      |       |   | 62        |           |      |    |            | 22 648,20  |
|    | 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                              |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            |            |
| 8  | ФСБЦ-04.1.02.05-0262 Слит-форма Челябинская область на 4 квартал 2025 года. От 25.11.2025.xlsx         | М3                                                                                                                                                                       | 8,8126  |       | 1 | 8,8126    | 4 719,96  | 0,94 |    | 115 007,80 | 159 860,98 |
|    | Смес бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4                         |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    | 4 436,76   | 39 099,39  |
|    | Всего по позиции                                                                                       |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            |            |
| 9  | ФСБЦ-20.2.02.02-0011 Слит-форма Челябинская область на 4 квартал 2025 года. От 25.11.2025.xlsx         | Заглушки                                                                                                                                                                 | 10 шт   | 13,9  | 1 | 13,9      | 7,10      | 1,4  |    | 9,94       | 39 099,39  |
|    | Объем=139 / 10                                                                                         |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            | 138,17     |
|    | Всего по позиции                                                                                       |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            |            |
| 10 | ФСБЦ-08.1.06.01-0055 Слит-форма Челябинская область на 4 квартал 2025 года. От 25.11.2025.xlsx         | Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм                                   | шт      | 139   | 1 | 139       | 1 209,30  | 1,29 |    | 1 560,00   | 216 840,00 |
|    | Объем=139 / 10                                                                                         |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            |            |
|    | Всего по позиции                                                                                       |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            |            |
| 11 | ГЭСН09-08-002-06 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 шт                                                                                                                                                                    | 13,7    |       | 1 | 13,7      |           |      |    |            | 216 840,00 |
|    | Объем=137 / 10                                                                                         |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            |            |
|    | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                     | Чел.-ч                                                                                                                                                                   |         |       |   | 105,353   |           |      |    | 406,84     | 42 861,81  |
|    | 2 ЗМ                                                                                                   | Чел.-ч                                                                                                                                                                   | 7,69    |       |   | 105,353   |           |      |    |            | 42 861,81  |
|    | ОТ(ЗТм)                                                                                                | Чел.-ч                                                                                                                                                                   |         |       |   | 12,878    |           |      |    |            | 2 658,04   |
|    | 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                              | Маш.-ч                                                                                                                                                                   | 0,19    |       |   | 2,603     |           |      |    | 671,29     | 5 899,67   |
|    | 4-100-040 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                          | Чел.-ч                                                                                                                                                                   | 0,19    |       |   | 2,603     |           |      |    | 1 747,37   | 1 747,37   |
|    | 91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт                                                | Маш.-ч                                                                                                                                                                   | 0,75    |       |   | 10,275    |           |      |    | 458,12     | 1 192,49   |
|    | 4-100-040 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                          | Чел.-ч                                                                                                                                                                   | 0,75    |       |   | 10,275    |           |      |    | 88,63      | 910,67     |
|    | 01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений                                                       | Компл                                                                                                                                                                    | 160     |       |   | 2192      |           |      |    | 458,12     | 4 707,18   |
|    | 01.5.02.02 Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений                                    | шт                                                                                                                                                                       | 10      |       |   | 137       |           |      |    |            |            |
|    | Итого прямые затраты                                                                                   |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            | 51 419,52  |
|    | ФОТ                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            | 49 761,46  |
|    | Пр/812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции                                     | %                                                                                                                                                                        | 93      |       |   | 93        |           |      |    |            | 45 348,16  |
|    | 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                              | %                                                                                                                                                                        | 62      |       |   | 62        |           |      |    |            | 30 232,12  |
|    | Пр/774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции                                       | %                                                                                                                                                                        | 62      |       |   | 62        |           |      |    |            |            |
|    | 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                              |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            |            |
|    | Всего по позиции                                                                                       |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            |            |
| 12 | ФСБЦ-08.1.06.02-0056 Слит-форма Челябинская область на 4 квартал 2025 года. От 25.11.2025.xlsx         | Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм | м       | 342,5 | 1 | 342,5     | 1 169,74  | 1,29 |    | 9 270,06   | 128 999,82 |
|    | Объем=137*2,5                                                                                          |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            | 516 818,80 |
|    | Всего по позиции                                                                                       |                                                                                                                                                                          |         |       |   |           |           |      |    |            | 516 818,80 |

| 1  | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6 | 7       | 8          | 9    | 10 | 11           | 12           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---------|------------|------|----|--------------|--------------|
| 13 | ФСБЦ.01.7.15.10-0041<br>Слит-форма Челябинская<br>область на 4 квартал 2025<br>года. От 25.11.2025..xlsx                   | Скобы                                                                                                                                                                                | 10 шт  | 54,8   | 1 | 54,8    | 149,25     | 1,55 |    | 231,34       | 12 677,43    |
|    | Объем=(137*4) / 10                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    |              |              |
| 14 | ФСБЦ.01.7.15.03.0011<br>Слит-форма Челябинская<br>область на 4 квартал 2025<br>года. От 25.11.2025..xlsx                   | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы №8, длина болта 16-100 мм                                         | кг     | 27,948 | 1 | 27,948  | 140,25     | 1,12 |    | 157,08       | 4 390,07     |
|    | Объем=548*0,051                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    |              |              |
| 15 | ГЭСН07-01-055-08                                                                                                           | Устройство калиток с установкой столбов металлических                                                                                                                                | 100 шт | 0,02   | 1 | 0,02    |            |      |    |              | 4 390,07     |
|    | Объем=2 / 100                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    |              |              |
|    | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                   | Чел.-ч                                                                                                                                                                               |        |        |   | 15,7    |            |      |    |              | 7 407,10     |
|    | 1-100-42 Средний разряд работы 4.2                                                                                         | Чел.-ч                                                                                                                                                                               |        | 785    |   | 15,7    |            |      |    |              | 7 407,10     |
|    | 2 3М                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    | 471,79       | 50,50        |
|    | ОТМ(3Тм)                                                                                                                   | Чел.-ч                                                                                                                                                                               |        |        |   | 0,0604  |            |      |    |              | 27,78        |
|    | 91.01 05-106 Экскаваторы одноковшовые двигатели на пневмоколесном ходу/ объем коша 0,25 м3                                 | Маш.-ч                                                                                                                                                                               |        | 0,08   |   | 0,0016  | 890,37     | 1,25 |    | 1 000,46     | 1,60         |
|    | 4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5                                                                             | Чел.-ч                                                                                                                                                                               |        | 0,08   |   | 0,0016  |            |      |    |              | 0,84         |
|    | 91.07 04-001 Вибраторы глубинные                                                                                           | Маш.-ч                                                                                                                                                                               |        | 4,35   |   | 0,087   | 10,37      | 1,33 |    | 526,50       | 1,20         |
|    | 91.14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                  | Маш.-ч                                                                                                                                                                               |        | 2,94   |   | 0,0588  |            |      |    | 671,29       | 39,47        |
|    | 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                             | Чел.-ч                                                                                                                                                                               |        | 2,94   |   | 0,0588  |            |      |    | 458,12       | 26,94        |
|    | 91.17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                          | Маш.-ч                                                                                                                                                                               |        | 11,6   |   | 0,232   |            |      |    | 35,47        | 8,23         |
|    | 4 М                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    |              | 69,21        |
|    | 01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, -342, диаметр 6 мм           | т                                                                                                                                                                                    |        | 0,02   |   | 0,0004  | 148 198,02 | 0,95 |    | 140 786,12   | 56,32        |
|    | 04.3.01 09-0011 Раствор готовый кладочный, цементный, М25                                                                  | м3                                                                                                                                                                                   |        | 0,015  |   | 0,0003  | 3 338,25   | 1,39 |    | 4 640,17     | 1,39         |
|    | 06.1.01 05-0035 Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100                        | 1000 шт                                                                                                                                                                              |        | 0,037  |   | 0,00074 | 14 803,89  | 1,05 |    | 15 544,08    | 11,50        |
| H  | 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона                                                                                  | м3                                                                                                                                                                                   |        | 5      |   | 0,1     |            |      |    |              |              |
| H  | 07.2.07 11 Стойки металлические опорные                                                                                    | шт                                                                                                                                                                                   |        | 100    |   | 2       |            |      |    |              |              |
| H  | 08.1.06.05 Подложка калиток                                                                                                | шт                                                                                                                                                                                   |        | 100    |   | 2       |            |      |    |              |              |
|    | Итого прямые затраты                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    |              | 7 554,59     |
|    | ФОТ                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    |              | 7 434,86     |
|    | Пр812-007 0-1, Прказа № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 612пр от 21.12.2020 п.25 строительстве | %                                                                                                                                                                                    |        | 110    |   | 110     |            |      |    |              | 8 178,37     |
|    | Пр774-007 0, Прказа № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 774пр от 11.12.2020 п.16 строительстве   | %                                                                                                                                                                                    |        | 73     |   | 73      |            |      |    |              | 5 427,46     |
| 16 | ФСБЦ.04.1.02.05-0282<br>Слит-форма Челябинская<br>область на 4 квартал 2025<br>года. От 25.11.2025..xlsx                   | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F11200, W4                                                                                                       | м3     | 0,1    | 1 | 0,1     | 4 719,96   | 0,94 |    | 1 058 021,00 | 21 160,42    |
|    | Объем по позиции                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    | 4 436,76     | 443,68       |
| 17 | ФСБЦ.08.1.06.05-0041<br>Слит-форма Челябинская<br>область на 4 квартал 2025<br>года. От 25.11.2025..xlsx                   | Калитка сетчатая для секции ограждения в комплекте с оцинкованными столбами - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезные замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм | компл  | 2      | 1 | 2       | 29 400,97  | 1,29 |    | 37 927,25    | 75 854,50    |
|    | Объем по позиции                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    |              | 75 854,50    |
|    | Итого по разделу 2 Монтажные работы :                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    |              | 1 029 815,00 |
|    | Всего прямые затраты (справочно)                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |        |        |   |         |            |      |    |              |              |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| <div> <div>Оплата труда рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>Оплата труда машинистов (Отм)</div> <div>Материалы</div> <div>Строительные работы</div> <div>в том числе</div> <div>оплата труда</div> <div>эксплуатация машин и механизмов</div> <div>оплата труда машинистов (Отм)</div> <div>материалы</div> <div>накладные расходы</div> <div>сметная прибыль</div> <div>Всего ФОТ (справочно)</div> <div>Всего накладные расходы (справочно)</div> <div>Всего сметная прибыль (справочно)</div> <div>НДС 22%</div> <div>ВСЕГО по смете</div> <div>справочно</div> <div>Закрыты труд рабочих</div> <div>Закрыты труд машинистов</div> </div>                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <div> <div>Итого по смете:</div> <div>Всего прямые затраты (справочно)</div> <div>в том числе:</div> <div>Оплата труда рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>Оплата труда машинистов (Отм)</div> <div>Материалы</div> <div>Строительные работы</div> <div>в том числе</div> <div>оплата труда</div> <div>эксплуатация машин и механизмов</div> <div>оплата труда машинистов (Отм)</div> <div>материалы</div> <div>накладные расходы</div> <div>сметная прибыль</div> <div>Всего ФОТ (справочно)</div> <div>Всего накладные расходы (справочно)</div> <div>Всего сметная прибыль (справочно)</div> <div>НДС 22%</div> <div>ВСЕГО по смете</div> <div>справочно</div> <div>Закрыты труд рабочих</div> <div>Закрыты труд машинистов</div> </div> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <div> <div>173,0526</div> <div>44,3696</div> <div>126 747,90</div> <div>95 612,05</div> <div>33 822,08</div> <div>874 609,09</div> <div>1 383 112,37</div> <div>126 747,90</div> <div>95 612,05</div> <div>33 822,08</div> <div>874 609,09</div> <div>152 992,58</div> <div>99 328,67</div> <div>190 969,89</div> <div>152 982,58</div> <div>99 328,67</div> <div>304 284,72</div> <div>1 687 397,09</div> <div>304,7593</div> <div>69,81368</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |



Инициалы: *Шумакова К.М.* (полностью, подпись (инициалы, фамилия))

Инициалы: *Шумакова К.М.* (полностью, подпись (инициалы, фамилия))